



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

初级装配式工程师每日一练（含答案）

初级装配式工程师 - 判断题练习

问题 1: 灌浆料拌合物流动度是保证灌浆连接施工的关键性能指标, 在任何情况下, 流动度低于要求值的灌浆料拌合物都不能用于灌浆连接施工。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 2: 灌浆连接作业主要有两种方式, 压力式和重力式。压力是指依靠电动灌浆机或手动灌浆枪的压力进行灌浆, 重力式是指依靠灌浆料的重力从上往下灌浆。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 3: 装配式木结构组件现场安装时, 未经设计允许不应应对预制木结构组件进行切割、开洞等影响其完整性的行为。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 4: 装配式木结构组件安装可按现场情况和吊装条件采用工厂预制组件作为安装单元或现场对工厂预制组件进行组装后作为安装单元进行安装。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 5: 装配式钢结构质量验收, 同一厂家生产的同批材料、部品, 用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程, 可合并进行现场验收。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 6: 装配式钢结构建筑中, 集成式卫生间部品安装前应先进行地面基层和墙面防水处理, 并做闭水试验。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 7: 装配式钢结构吊顶部品安装时, 超过 5kg 的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 8: 装配式钢结构建筑中, 高层钢结构安装时应计入竖向压缩变形对结构的影响, 并应根据结构特点和影响程度采取预调安装标高、设置后连接构件等措施。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 9: 灌浆施工过程中, 竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时, 宜采用一点灌浆方式;当一点灌浆方式遇到问题需改变灌浆点时, 各灌浆套筒已封堵的灌浆孔、出浆孔应重新打开, 待灌浆料再次流出后进行专封堵。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 10: 灌浆施工过程中, 对竖向钢筋套筒灌浆连接, 灌浆作业就采用压浆法从灌浆套筒上灌浆孔注入, 当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔流出后应及时封堵。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1

问题 11: 装配式混凝土建筑轻质隔墙部品安装时, 面板拼缝应错缝设置, 当采用双层面板安装时, 上下层的接缝应错开。()





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 12: 装配式混凝土建筑轻质隔墙部品安装时, 门、窗洞口等位置应采用单排竖向龙骨。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1

问题 13: 装配式混凝土建筑设备及管线施工前应按设计文件核对设备和管线参数, 并对结构构件预埋套管及预留洞的尺寸、位置进行复核, 合格后方可施工。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 14: 架空地板部品地板辐射供暖系统安装时应对地暖加热水管进行水压试验并隐蔽验收合格后铺设面层。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 15: 装配式混凝土建筑中, 当管线需埋置在桁架钢筋混凝土叠合板后浇混凝土中时, 应设置在桁架上弦钢筋下方, 管线之间不宜交叉。()





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 16: 装配式混凝土建筑中, 预制板类、 墙板类、 梁柱类构件外观尺寸偏差检验应按照进场检验批, 同一规格(品种)的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种)数量的 5%且不少于 3 件。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 17: 装配式混凝土建筑中, 装饰构件的装饰外观尺寸偏差检验应按照进场检验批, 同一规格(品种)的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种)数量的 10%且不少于 10 件。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1

问题 18: 钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料强度检验应以每一层为一个检验批, 每工作班组应制作 1 组且每层不应少于 3 组 40*40*160mm 的长方体试件, 标准 28d 后进行抗压强度试验。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 19: 预制构件采用螺栓连接时, 可以抽取部分螺栓检查螺栓的材质、规格、拧紧力矩。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1

问题 20: 钢筋采用机械连接时, 应检查钢筋机械连接施工记录及平行试件的强度试验报告。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 21: 严禁擅自改动主体结构或改变房间的主要使用功能, 严禁擅自拆改燃气、暖通、电气等配套设施。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 22: 装配式建筑验收时质量应符合国家现行有关标准规定。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 23: 构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后, 方可拆除临时支撑系统。()





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 24: 预制梁或叠合梁安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 25: 采用灌浆套筒连接,浆料过于黏稠可以随意加水()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1

问题 26: 预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 27: 装配式混凝土结构建筑施工前, 应进行测量放线、设置构件安装定位标识。()

选项: 0- 正确 1- 错误





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: 0

问题 28: 装配式混凝土结构建筑施工中采用的新技术无需试验直接使用()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 1 问题 29: 装配式混凝土建筑施工前, 宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

问题 30: 装配式混凝土建筑施工宜采用工具化、标准化的工装系统。()

选项: 0- 正确 1- 错误

答案: 0

初级装配式工程师 - 多选题练习

问题 1: 装配式钢结构外墙板挂件安装方法中, 叙述正确的是()。

选项: A- 板材的形式分为平口和斜口两种

B- 挂件安装需先安装L 型辅助挂槽与桁竖支撑用 M6 螺栓相连,按照板材规格400*850mm 、600*850mm 挂

件安装 3 个, 800*850mm 、1200*850mm 挂件安装 4-6 个, 2400*400mm 挂件安装 8 个



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-背栓挂槽用 U 型钢材用 M8 螺栓与桁竖支撑相连, 钢槽上下打孔与背栓 M8 螺栓相连

D- 板材凹槽深度与挂件高厚相宜, 板材与板材之间用耐候密封胶密封

答案: A,C,D

问题 2: 下列关于装配式木结构建筑中, 侧向刚度不规则定义正确的是()。

选项: A- 该层的侧向刚度小于上一层的 70%

B-抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80%

C- 该层的侧向刚度小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的 80%

D- 除顶层或出屋面的小建筑外, 局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25%

答案: A,C,D

问题 3: 预制楼板吊装前应完成的测量工作有()。

选项: A- 依据轴线和控制网线分别引出控制线

B-在校正完的墙板或梁上弹出标高控制线

C- 每块楼板要有一个方向的控制线





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 在梁上或墙板上标识出楼板的位置

答案: A,B,D

问题 4: 预制剪力墙在进场验收合格后, 正式安装前, 应进行的测量工作有()。

选项: A- 在剪力墙板底部往上 500mm 处弹出水平控制线

B-以预制剪力墙轴线作为参照, 弹出剪力墙板边界线 C- 在预制剪力墙板左右两边向内 500mm 各弹出两条竖向控制线

D- 在校正加固完的墙板上标出梁底标高, 梁边线

答案: A,B,C

问题 5: 施工现场预制构件临时存放, 应遵守下列规定()。

选项: A- 楼板、阳台板、楼梯、柱、梁及部分外墙板等预制构件宜叠放或单独平放

B- 叠合楼板及部分外墙板叠放层数不得超过 6 层, 楼梯叠放不得超过 4 层可以叠放的梁、柱叠放层数不得超过 3 层, 不宜叠放的梁、柱应单独平放

C- 对侧向刚度差、重心较高、支承面较窄的预制构件, 如预制外墙板、外挂墙板宜采用插放架或靠放

D- 采用靠放架立放的预制构件, 必须对称靠放和吊运, 其倾斜角应保持大于 50°, 预制构件上部宜用木块隔开





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A,B,C

问题 6: 下列项目中属于预制构件进场检验的是()。

选项: A- 外观严重缺陷检验

B- 预留插筋、预埋套筒、预埋件检验

C- 梁板类简支受弯预制构件结构性能检验 D- 随带资料检验

答案: A,B,C

问题 7: 装配式木结构水平组件安装时应符合下列规定()。

选项: A- 应复核组件连接件的位置, 与金属、砖、石、混凝土等的结合部位应采取防潮防腐措施

B- 杆式组件吊装宜采用两点吊装, 长度较大的组件也可以采用多点吊装, 细长组件应复核吊装过程中的变形及平面外稳定

C- 板类组件、模块组件就采用两点吊装, 组件上应有明显的吊点标记

D- 吊装过程中应平稳, 安装时应设置必要的临时支撑

答案: A,B,D

问题 8: 装配式木结构预制组件吊装时, 应符合下列规定()。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 经现场组装后的安装单元的吊装, 确定吊点后可以直接吊装

B- 刚度较差的组件应按提升时的受力情况采用聊城加构件进行加固

C- 组件吊装就位时, 应使用其拼装部位对准预设部位垂直落下, 并应校正组件安装位置并紧固连接

D- 正交胶合墙板吊装时, 宜采用专用吊绳和固定装置, 移动时宜采用锁扣扣紧

答案: B,C,D

问题 9: 装配式钢结构集成式厨房部品安装时, 地脚调整应从()。

选项: A- 地面水平最高点向最低点

B- 地面水平最低点向最高点

C- 转角向两侧

D- 两侧向转角

答案: A,C

问题 10: 装配式钢结构内装部品全面施工前, 应先施工样板间, 样板间应经()确认。

选项: A- 建设单位





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-设计单位

C- 监理单位

D- 勘察单位

答案: A,B,C

问题 11: 选择塔式起重机时考虑的重量应包括()。

选项: A- 预制构件重量

B- 风荷载

C- 吊具重量

D- 吊索重量

答案: A,C,D

问题 12: 装配式混凝土结构水平构件安装后, 应对相邻预制构件()进行校核与调整。

选项: A- 平整度

B-高低差





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-拼缝尺寸

D- 安装位置

答案: A,B,C

问题 13: 装配式混凝土建筑现场组合骨架外墙安装时应符合下列规定()。

选项: A- 装配安装前应进行测量放线工作

B- 竖向龙骨安装应平直, 不得扭曲, 间距应满足设计要求

C- 空腔内的保温材料应连续、密实, 并应在隐蔽验收合格后方可进行面板安装

D- 面板安装方向及拼缝位置应满足设计要求, 内外侧接缝宜在同一根竖向龙骨上

答案: A,B,C

问题 14: 装配式混凝土建筑预制外墙安装时应符合下列规定()。

选项: A- 安装前应进行技术交底

B- 墙板应设置临时固定和调整装置

C- 墙板在轴线、 标高和垂直度调校合格后方可永久固定





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 当条板采用双层墙板安装时, 内、外层墙板的拼缝宜重合

答案: A,B,C

问题 15: 装配式混凝土建筑外围护部品应在验收前完成的性能现场检测的是()。

选项: A- 抗风压性能

B- 连接件材性

C- 锚栓拉拔强度

D- 耐撞击性能

答案: B,C

问题 16: 采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件施工, 应符合下列规定()。

选项: A- 现浇混凝土中伸出钢筋应采用专用模具进行定位, 并应采用可靠的固定措施控制连接钢筋的中心位置及外露长度满足设计要求

B- 构件安装前应检查预制构件上套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度; 当套筒内有杂物时, 应清理干净

C- 应检查被连接钢筋的规格、数量、位置和长度

D- 连拉钢筋中心位置存在严重偏差影响预制构件安装时, 可以自行决定处理方案, 调整钢筋。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A,B,C

问题 17: 叠合板预制底板安装应符合下列规定()。

选项: A- 预制底板吊装完成后应对板底接缝高差进行校核

B- 当叠合板板底接缝高差不满足设计要求时, 应将构件重新起吊, 通过可调托座进行调节

C- 预制底板的接缝宽度应满足设计要求

D- 临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求 75%后方可拆除

答案: A,B,C

问题 18: 装配式木结构采用的预制木组件可分为()等类型。

选项: A- 预制梁柱构件

B- 预制梁板构件

C- 预制板式组件

D- 预制空间组件

答案: A,C,D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 19：灌浆料检查要点有()。

选项： A- 强度

B- 流动性

C- 耐久性

D- 和易性

答案： A,B,C

问题 20：下列属于装配式木结构中金属连接件的是()。

选项： A- 托梁

B- 柱帽

C- 金属板

D- 铁钉

答案： A,B,C

问题 21：下列关于灌浆料的包装要求，说法正确的是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 灌浆料应采用防潮袋(筒)包装

B- 每袋(筒)包装含量宜为 25KG 或 50KG, 且不应小于标志质量的 95%

C- 随机抽取 40 袋(筒) 25KG 包装或 20 袋(筒) 50KG 包装的产品, 其净含量不少于 1000KG

D- 包装袋(筒)上应标明产品名称、净重量、使用说明、生产厂家(单位地址、电话)、生产批号、生产日期、保质期等内容

答案: A,C,D

问题 22: 吊运过程中, 根据构件在空中的位置, 吊装可以分为()。

选项: A- 平吊

B- 直吊

C- 翻转吊

D- 斜吊

答案: A,B,C

问题 23: 机械加工灌浆套筒宜选用()。

选项: A- 优质碳素结构钢





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-球墨铸铁

C- 低合金高强度结构钢

D- 合金结构钢

答案: A,C,D

问题 24: 预制木墙板是指安装在主体结构上, 起()作用的木质墙板。

选项: A- 承重

B- 装饰

C- 分隔

D- 防护

答案: A,B,C

问题 25: 装配式结构应作分项工程进行施工质量验收, 验收内容有()。

选项: A- 预制构件进场

B- 预制构件安装





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 钢筋连接和构件连接

D- 混凝土浇筑

答案: A,B,C

问题 26: 装配式木混合结构包括()。

选项: A- 上下混合装配式木结构

B- 水平混合装配式木结构

C- 平改坡的屋面系统装配式

D- 木骨架组

合墙体系统

答案: A,B,C

问题 27: 竖向预制构件在安装过程中采用临时支撑时, 下列说法正确的是()。

选项: A- 每个构件的临时支撑不少于 2 道

B- 对预制柱、墙板构件的上部斜撑, 其支撑点距离底部的距离不宜少于高度的 $1/2$, 且不应少于高度的 $2/3$





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 构件安装就位后, 可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调

D- 斜支撑应与构件可靠连接

答案: A,C,D

问题 28: 预制梁或叠合梁安装施工规定中, 正确的做法是()。

选项: A- 安装顺序应遵循先主梁后次梁、先低后高的原则

B-安装前, 应复核柱钢筋与梁钢筋的尺寸和位置, 对梁钢筋与柱钢筋位置有冲突的, 应按经设计单位确认的技术方案调整

C-安装前, 应测量并修正临时支撑标高, 确保与梁底标高一致, 并在柱上弹出梁边控制线, 安装后根据控制线进行精密调整

D-叠合梁的临时支撑, 应在后浇混凝土达到设计强度的 75%时才能拆除

答案: A,B,C

问题 29: 建筑部品应符合设计和国家现行有关标准的规定, 并提供执行产品标准的说明和()。

选项: A- 出厂检验合格证明文件

B- 质量保证书





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 使用说明书

D- 材料合格证

答案: A,B,C

问题 30: 装配式木结构中, 木组件包括柱、梁、预制墙体、预制楼盖、()等。

选项: A- 预制屋盖

B-木桁架

C- 空间组件

D- 外围护系统

答案: A,B,C

问题 31: 预制构件拼装时, 下列要求中错误的是()。

选项: A- 预制构件拼接部位的混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级

B- 预制构件的拼接位置宜设置在受力较小的部位

C- 预制构件的拼接位置宜设置在受力较大的部位





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 预制构件的拼接部位应考虑温度作用及混凝土收缩徐变的影响, 应适当增加构造钢筋

答案: C

问题 32: 装配式木结构包括()。

选项: A- 装配式纯木结构

B- 装配式方木结构

C- 装配式原木结构

D- 装配式木混合结构

答案: A,D

问题 33: 常用预应力钢筋有()。

选项: A- 钢丝

B- 钢绞线

C- 冷轧钢筋

D- 热处理钢筋





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A,B,D

问题 34: 水平预制构件安装采用临时支撑时, 做法正确的是()。

选项: A- 首层支撑架体的地基应平稳坚实, 宜进行硬化处理

B- 临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定, 竖向连续支撑层数不宜少于 2 层且上下层支撑宜对准

C- 叠合板预制底板下部支架宜选用定型独立钢支柱, 竖向支撑间距应经计算确定

D- 预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装前完进行

答案: A,B,C

问题 35: 装配式混凝土建筑中, 外围护系统包括()。

选项: A- 建筑外墙

B- 楼面

C- 外门窗

D- 屋面

答案: A,C,D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 36: 套筒灌浆连接技术分为()。

选项: A- 浆锚搭接连接

B- 半灌浆套筒连接

C- 全灌浆套筒连接

D- 螺纹套筒连接

答案: B,C

问题 37: 预制墙板、预制柱等竖向构件安装后, 应对()进行检查校核调整。

选项: A- 安装位置

B- 构件平整度

C- 安装标高

D- 垂直度

答案: A,C,D

问题 38: 装配式混凝土建筑应能满足适用性能、环境性能及()等要求, 并应采用绿色建材和性能优良的部品部件。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 经济性能

B-安全性能

C- 耐久性能

D- 舒适性能

答案: A,B,C

问题 39: 装配式木结构子分部工程包含分项工程为()。

选项: A- 木结构制作安装

B-木结构装配施工

C-木结构防护

D- 木结构安装

答案: A,C

问题 40: 钢筋浆锚搭接接头应采用水泥基灌浆料, 灌浆料的性能应满足下列要求()。

选项: A-1d 抗压强度值应大于等于 35Mpa





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-3d 抗压强度值应大于等于 55Mpa

C-28d 抗压强度值应大于等于 85Mpa

D- 氯离子含量小于等于 0.05%

答案: A,B,C

问题 41: 叠合构件.预制梁等水平预制构件吊装就位后, 应对()进行校核与调整。

选项: A- 安装位置

B-安装标高

C- 平整度

D- 垂直度

答案: A,B

问题 42: 叠合楼盖包括叠合空心板和()。

选项: A- 桁架钢筋混凝土叠合板

B-预制板底板混凝土叠合板





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-预制带肋底板混凝土叠合板

D- 现浇楼盖

答案: A,B,C

问题 43: 剪力墙结构体系中, 主要传递侧向力的构件是()。

选项: A- 楼盖

B- 梁

C- 柱

D- 屋盖

答案: A,D

问题 44: 塔式起重机选型中, 主要参数有()。

选项: A- 大臂长度

B-起吊倍率

C- 安装限高





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 平面位置

答案: A,B,C

问题 45: 装配式混凝土建筑的适宜性包括()。

选项: A- 建筑体量小, 非标准厂房

B- 高层和超高层混凝土建筑

C- 采用标准化构件的低层混凝土建筑

D- 项目规模较大的多层混凝土建筑

答案: B,C,D

问题 46: 现代木结构建筑按结构材料分为木结构组合建筑和()。

选项: A- 轻型木结构

B- 胶合木结构

C- 木基结构 D- 方木原木结构

答案: A,B,D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 47: 叠合楼板的连接方式有()。

选项: A- 密拼接缝

B- 集中约束搭接连接

C- 后浇带形式接缝

D- 挤压套筒连接

答案: A,B,C

问题 48: 关于装配式混凝土建筑, 说法正确的是()。

选项: A- 装配整体式混凝土结构是预制混凝土构件通过“湿连接”方式与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式结构

B- 装配整体式混凝土结构具有较好的整体性和抗震性, 目前多数多层和全部高层装配式混凝土建筑采用装配整体式

C- 全装配工混凝土结构预制构件通过“干法”连接形成的装配式建筑

D- 全装配式混凝土建筑整体性和抗侧向作用的能力较好, 适用于高层建筑

答案: A,B,C





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 49: 装配式木结构建筑的缺点()。

选项: A- 集成化程度低

B- 工期无优势

C- 适用范围窄

D- 成本无优势

答案: A,C,D

问题 50: 装配式混凝土构件吊装时, 应注意的安全事项()。

选项: A- 构件吊装阶段的整体稳定性

B- 吊装阶段的高空坠落防范及高空坠物的伤害防范

C- 电击. 机械伤害防范

D- 坍塌伤害

答案: A,B,C

问题 51: 建筑部品应符合设计和国家现行有关标准的规定, 并提供执行产品标准的说明和()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 出厂检验合格证明文件

B- 质量保证书

C- 使用说明书

D- 材料合格证

答案: A,B,C

问题 52: 装配式木结构中, 木组件包括柱.梁.预制墙体.预制楼盖()等。

选项: A- 预制屋盖

B-木桁架

C- 空间组件

D- 外围护系统

答案: A,B,C

问题 53: 机械加工灌浆套筒宜选用()。

选项: A- 优质碳素结构钢





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-球墨铸铁

C- 低合金高强度结构钢

D- 合金结构钢

答案: A,C,D

问题 54: 预制木墙板是指安装在主体结构上, 起()作用的木质墙板。

选项: A- 承重

B- 装饰

C- 分隔

D- 防护

答案: A,B,C

问题 55: 预制构件拼装时, 下列要求中错误的是()。

选项: A- 预制构件拼接部位的混凝土强度等级应低于预制构件的混凝土强度等级

B- 预制构件的拼接位置宜设置在受力较小的部位





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-预制构件的拼接位置宜设置在受力较大的部位

D- 预制构件的拼接部位应考虑温度作用及混凝土收缩徐变的影响，应适当增加构造钢筋

答案： A,C

问题 56: 装配式木结构包括()。

选项： A- 装配式纯木结构

B-装配式方木结构

C-装配式原木结构

D- 装配式木混合结构

答案： A,D

问题 57: 常用预应力钢筋有()。

选项： A- 钢丝

B- 钢绞线

C- 冷轧钢筋





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 热处理钢筋

答案: A,C,D

问题 58: 水平预制构件安装采用临时支撑时, 做法正确的是()。

选项: A- 首层支撑架体的地基应平稳坚实, 宜进行硬化处理

B- 临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定, 竖向连续支撑层数不宜少于 2 层且上下层支撑宜对准

C- 叠合板预制底板下部支架宜选用定型独立钢支柱, 竖向支撑间距应经计算确定

D- 预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装前完进行

答案: A,B,C

问题 59: 预制墙板、预制柱等竖向构件安装后, 应对()进行检查校核调整。

选项: A- 安装位置

B- 构件平整度

C- 安装标高

D- 垂直度





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A,C,D

问题 60: 装配式混凝土建筑中, 外围护系统包括()。

选项: A- 建筑外墙

B- 楼面

C- 外门窗

D- 屋面

答案: A,C,D

初级装配式工程师 - 单选题练习

问题 1: 装配式建筑施工前应组织()进行图纸会审。

选项: A- 建设工程五大主体

B- 构件生产厂家

C- 装配式技术咨询单位

D- 以上都是





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: D

问题 2: 灌浆套筒硬度试验取样, 采用本体试样, 应从灌浆套筒的中间位置截取高约()的环形试样, 灌浆套筒壁厚较小时, 可以采用单铸试块的方式取样。

选项: A-10mm

B-20mm

C-15mm

D-25mm

答案: C

问题 3: 灌浆套筒球化率试验取样, 采用本体试样, 应从灌浆套筒的()取样, 灌浆套筒尺寸较小时, 可以采用单铸试块的方式取样。

选项: A- 任一位置

B-中间位置

C- 头部或末端

D- 任一端部





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: B

问题 4: 机械加工灌浆套筒的壁厚不应小于(), 铸造灌浆套筒的壁厚不应小于()。

选项: A-3mm , 4mm

B-3mm , 5mm

C-4mm , 5mm

D-4mm , 3mm

答案: A

问题 5: 灌浆套筒的长度应根据试验确定, 且灌浆连接端长度不宜小于 8 倍钢筋直径, 灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度, 预开端不应小于(), 现场装配端不应小于()。

选项: A-10mm , 20mm

B-10mm , 15mm

C-15mm , 20mm

D-20mm , 20mm

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 6: 预埋件的吊环应采用()HPB300 级钢筋制作。

选项: A- 经冷加工

B-未经冷加工

C- 经热处理

D- 未经热处理

答案: B

问题 7: 预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于(), 且不应低于 ()。

选项: A-C50 .C40

B-C40 .C35

C-C40 .C30

D-C50 , C30

答案: C

问题 8: 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2016 , 套筒检验说法错误的是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 同批一号、同一类型、同一规格的灌浆套筒, 不超过 1 000 个为一批, 每批随机抽取 5 个灌浆套筒进行外观质量、标识和尺寸偏差的检验

B-灌浆套筒进厂时, 应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接试件, 进行抗拉强度检验

C- 同批一号、同一类型、同一规格的灌浆套筒, 不超过 1000 个为一批, 每批随机抽取 3 个灌浆套筒制作对中连接接头试件

D- 接头的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值, 且破坏时应断于接头外钢筋为合格

答案: A

问题 9: 预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时, ()应制定专门的生产方案;必要时进行样品试制, 经检验合格后方可实施。

选项: A- 设计单位

B-建设单位

C- 施工单位

D- 生产单位

答案: D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 10: 预制构件进行脱模验算时, 等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸 附力之和, 且不宜小于构件自重标准值的()。

选项: A-1.2 倍

B-1.5 倍

C-1.6 倍

D-1.8 倍

答案: B

问题 11: 当后张有粘结预应力筋曲线孔道波峰和波谷的高差大于()时, 应在孔道波峰设置排气孔。

选项: A-200mm

B-300mm

C-400mm

D-500mm

答案: B

问题 12: 装配式木结构中, 每批次进厂的木基结构板应做()检验。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 抗压强度和静曲强度

B-静曲强度和静曲弹性模量

C- 抗压强度和抗剪强度

D- 抗剪强度和静曲弹性模量

答案: B

问题 13: 对采用靠放架立放的构件, 宜对称靠放且外饰面朝外, 其倾斜角度宜大于()。

选项: A- 45°

B- 60°

C- 80°

D- 75°

答案: C

问题 14: 预制构件叠合面粗糙面可在()进行施工。

选项: A- 刚浇筑完混凝土时





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B- 混凝土初凝前

C-混凝土初凝后

D- 混凝土终凝后

答案: C

问题 15: 下列构件运输方式中, 错误的做法是()。

选项: A- 外墙板宜采用水平运输, 外饰面层应朝上

B- 梁、板、阳台、楼梯宜采用水平运输

C-水平运输时, 预制梁、柱构件叠放不宜超过 3 层

D- 采用插放架直立运输时, 构件之间应设置隔离垫块

答案: A

问题 16: 预制构件存放过程中, 下列做法错误的是()。

选项: A- 存放场地平整、坚实, 并应有排水措施

B-预埋吊件应朝上, 产品标识牌应朝外





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 合理设置垫块支点位置，支点应与起吊点位置错开

D- 预制梁、柱等细长构件应用 2 条垫木支撑平放

答案： C

问题 17: 构件起吊时，吊索水平夹角不宜小于 $()$ ，不应小于 $()$ 。

选项： A- 45° 、 30°

B 60° 、 30°

C 60° 、 45°

D 45° 、 60°

答案： C

问题 18: 预制构件的预埋件、插筋、预留孔的规格和数量应 $()$

选项： A- 全数检查

B- 检查全部数量的 25%

C- 检查全部数量的 75%





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D-检查全部数量的 50%

答案: A

问题 19: 水平运输时, 预制梁、柱构件叠放层数不宜超过()层, 板类构件不宜超过()层

选项: A-3 , 6

B-4 , 6

C-5 , 5

D-6 , 6

答案: A

问题 20: 预应力筋张拉设备及压力表应定期维护和标定, 下列说法中错误的是()。

选项: A- 预应力筋张拉设备及压力表应配套标定和使用, 标定期限不超过一年;当使用过程中出现反常现象或

张拉设备检修后, 应重新标定

B- 压力表的量程应大于张拉工作压力读值, 压力表的精确度等级不应低于 1.6 级

C- 标定张拉设备用的试验机或测力计的测力示值不确定度不应大于 1.0%

D- 张拉设备标定时, 千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A

问题 21:装配式混凝土建筑的开间与柱距、进深与跨度,门窗洞口宽度等宜采用(),且数列宜采用 $2nM$ 、 $3nM$ 。

()

选项: A- 水平基本模数数列

B- 竖向基本模数数列

C- 水平扩大模数数列

D- 竖向扩大模数数列

答案: C

问题 22:在《装配式混凝土结构技术规程》中多层剪力墙结构设计适用于不高于()层,建筑设防类别为()。

选项: A-8 层,甲类

B-6 层,乙类

C-7 层,甲类

D-6 层,丙类

答案: D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 23: 预制主梁与预制柱节点处, 正确的钢筋绑扎顺序是()。

选项: A- 柱钢筋、纵向梁钢筋、横向梁灌浆钢筋、U 型筋、箍筋分层插入放置

B-柱钢筋、 U 型筋、箍筋分层插入放置, 纵向梁钢筋、横向梁灌浆钢筋

C- 横向梁灌浆钢筋、柱钢筋、纵向梁钢筋、U 型筋, 箍筋分层插入放置

D- 柱钢筋、横向梁灌浆钢筋、纵向梁钢筋、U 型筋, 箍筋分层插入放置

答案: A

问题 24: 预制构件起吊后, 应将预制构件提升()左右后, 停稳构件, 检查钢丝绳、吊具和预制构件状态

选项: A-300mm

B-400mm

C-500mm

D-250mm

答案: A

问题 25: 灌浆作业应在预制构件安装完成后()进行。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 静置 12h

B- 静置 24h

C- 立即

D- 随时

答案: C

问题 26: 灌浆作业流程中, 按水料比搅拌灌浆料后一工序是()。

选项: A- 灌浆料拌合物流动度检测

B- 制作灌浆料试块

C- 开始灌浆 D- 灌浆料拌合物静置排气

答案: D

问题 27: 采用套筒灌浆连接时, 出浆孔和灌浆孔区别方法错误的是()。

选项: A- 竖向预制构件灌浆套筒的灌浆孔与出浆孔上下对应, 灌浆孔在下, 出浆孔在上

B- 竖向预制构件灌浆套筒的灌浆孔与出浆孔内径尺寸一般约为 20mm





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 竖向预制构件灌浆用的波纹管只有一个灌浆孔，波纹管内径尺寸约为 30mm

D- 水平预制构件灌浆套筒的灌浆孔是前后对应的，灌浆孔在前，出浆孔在后

答案： D

问题 28：临时支撑拆除的顺序是()。

选项： A- 先内侧， 再外侧; 先高处， 再低处

B- 先外侧， 再内侧; 先高处， 再低处

C- 先外侧， 再内侧;先低处， 再高处

D- 先内侧， 再外侧;先低处， 再高处

答案： A

问题 29：板式悬挑预制构件下支撑数不得少于()。

选项： A-2 个

B-3 个

C-4 个





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D-5 个

答案: C

问题 30: 预制梁的支撑体通常使用盘扣架, 立杆步距不大于(), 水平杆步距不大于()。

选项: A-1.5m , 1.8m

B-1.8m , 1.5m

C-1.5m , 2.0m

D-1.2m , 1.8m

答案: A

问题 31: 下列不属于竖向删构件的是()。

选项: A- 预制柱

B-预制墙板

C- 整体飘窗

D- 预制楼梯





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: D

问题 32: 竖向预制构件临时支撑应符合相关规定要求, 下列说法错误的是()。

选项: A- 支撑的上支点宜设置在预制构件高度 2/3 处

B- 支撑在地面上的支点, 应使斜支撑与地面的水平夹角保持在 45° 至 60° 之间

C- 斜支撑应设置成长度可调节方式

D- 每个预制柱斜支撑不少于 2 个, 且宜设置在柱的两个相对面

答案: D

问题 33: 下图为竖向预制构件支撑安装流程图, 正确的是()。

选项: A- 构件就位→支撑安装→构件调整→位置检测→支撑锁紧→精度复核

B- 构件就位→构件调整→支撑安装→位置检测→支撑锁紧→精度复核

C- 构件就位→支撑安装→位置检测→构件调整→支撑锁紧→精度复核

D- 构件就位→支撑安装→构件调整→位置检测→精度复核→支撑锁紧

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 34: 外挂墙板吊装时, 墙板控制线墙面方向应按()控制, 左右方向应按()控制。

选项: A- 界面, 轴线

B- 标高, 边线

C- 轴线, 界面

D- 边线, 标高

答案: A

问题 35: 预制梁安装前, 应在梁端或梁底部弹出()。

选项: A- 标高控制线

B- 梁边线 C- 梁标高线

D- 梁中心线

答案: D

问题 36: 预制柱进场验收合格后, 应在预制柱底部往上()处弹出标高控制线。

选项: A-1000mm B-1500mm C-2000mm D-2500mm





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A

问题 37: 塔式起重机的起重高度应计算塔机独立高度与附着高度时吊起的预制构件能平行通过建筑外架最高点或预制构件安装最高点以上()处。

选项: A-3m

B-4m

C-5m

D-2m

答案: D

问题 38: 装配式木结构胶合木弧形构件的层板厚度不应大于曲率半径的()。

选项: A-1%

B-2%

C-0.5%

D-0.8%

答案: D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 39: 装配式木结构胶合木受弯构件应作荷载效应标准组合作用下的()见证检验。

选项: A- 抗弯性能

B-抗压性能

C- 抗拉性能

D- 抗剪性能

答案: A

问题 40: 装配式木结构胶合木构件平均含水率不应大于()。

选项: A-10%

B-5%

C-20%

D-15%

答案: D

问题 41: 装配式木结构工程中, 木结构的外观质量规定要求, 说法错误的是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 木结构外观质量分为 B.C 三个等级

B-A 级, 结构构件外露, 构件表面洞孔应采用木材修补, 木材表面应用砂纸打磨

C-B 级, 结构构件外露, 外表可采用机具刨光, 表面可有轻度漏刨、细小的缺陷和空隙, 允许有松软节的孔洞

D-C 级, 结构构件不外露, 构件表面可不进行加工刨光

答案: C

问题 42: 装配式木结构建筑中, 预制木结构螺栓连接规定的说法, 错误的是()。

选项: A- 木结构的各组件结合处应密合, 未贴紧的局部间隙不得超过 5mm, 接缝处理按设计要求进行

B- 用木夹板连接的接头钻孔时应将各部分定位并临时固定一次钻爱

C- 采用钢夹板不能一次钻通时应采取保证各部位对应孔的位置、大小一致的措施

D- 除有设计文件规定外, 螺栓垫板的厚度不应小于螺栓直径的 0.3 倍, 方形垫板边长或圆垫板直径不应小于螺

栓直径的 3.5 倍, 拧紧螺帽后螺杆外露长度不应小于螺栓直径的 0.5 倍

答案: D

问题 43: 装配式木结构组件柱与柱之间的梁安装时, 应监测柱的()。

选项: A- 平面位置





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-标高

C-垂直度

D- 平整度

答案: C

问题 44: 装配式木结构预制墙体、柱组件的安装应先调整组件的(), 然后再调整组件的()。

选项: A- 标高、 平面位置, 平整度

B- 标高、 平整度, 平面位置

C- 标高、 平面位置, 垂直度

D- 标高、垂直度, 平面位置

答案: C

问题 45: 装配式钢结构建筑构件表面的涂装系统应具有()。

选项: A- 美观性

B-防火防潮





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 兼容性

D- 经济实用性

答案: C

问题 46: 装配式混凝土结构后浇混凝土部分的模板与支架安装应符合相关规定要求, 下列说法错误的是()。

选项: A- 装配式混凝土结构宜采用工具式支架和定型模板

B- 模板安装前应对钢筋进行交接验收

C- 模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确

D- 模板与预制构件接缝处应采取防止漏浆的措施, 可粘贴密封条

答案: B

问题 47: 装配式混凝土结构预制构件底部接缝坐浆料强度检验要求如下, 说法错误的是()。

选项: A- 预制构件底部接缝坐浆料强度应符合设计要求

B- 坐浆料按批次检验, 以每个单元为一个批次

C- 坐浆料试块制作应每工作班同一配合比制作 1 组且每批次不应少于 3 组边长为 70.7mm 的立方体试块, 标

准养护 28d 后进行抗压强度试验





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 坐浆料强度检验应检查坐浆材料强度试验报告及评定记录

答案: B

问题 48: 灌浆料中使用的细骨料天然砂或人工砂应符合有关规范要求, 最大粒径不宜超过()。

选项: A-2.36mm

B-2.56mm

C-2.76mm

D-3.00mm

答案: A

问题 49: 采用电动灌浆泵灌浆时, 一般单仓长度不超过 (), 在经过实体灌浆试验确定后可延长, 但不宜超过()。

选项: A-1m.3m

B-2m , 4m

C-1m , 4m

D-2m , 3m





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A

问题 50: 灌浆用水泥浆的水泥宜采用强度等级()的普通硅酸盐水泥。

选项: A-32.5

B-42.5

C- 不低于 32.5

D- 不低于 42.5

答案: C

问题 51: 钢筋浆锚搭接接头应采用水泥基灌浆料, 灌浆料流动度 30min 保留值为()。

选项: A- 大于等于 100mm

B- 大于等于 150mm

C- 小于等于 100mm

D- 小于等于 150mm

答案: B





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 52: 预制预应力混凝土装配整体式框架结构中, 键槽节点部分应采用比预制构件混凝土强度等级()的无收缩细石混凝土填实。

选项: A- 高一等级且不低于 C32

B- 高一等级且不低于 C40

C- 高一等级且不高于 C32

D- 高一等级且不高于 C40

答案: B

问题 53: 预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状态下的施工验算, 构件翻转及安装过程中就位、临时固定时, 动力系数取()。

选项: A-1.2 倍

B-1.5 倍

C-1.6 倍

D-1.8 倍

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 54: 锚具的封闭保护措施应符合设计要求, 当设计无要求时, 外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不小于: 一类环境时(), 二 A.二 b 类环境时(), 三 A.三 b 类环境时()。

选项: A-20mm , 50mm , 80mm

B-30mm,50mm , 100mm

C-20mm,40mm , 60mm

D-40mm,60mm, 80mm

答案: A

问题 55: 叠合楼盖施工时, 应设置临时支撑, 第一道横向支撑距墙边不大于(), 最大支撑间距不大于()。

选项: A-1m.2m

B-0.5m , 1m

C-0.5m , 2m

D-0.1m , 1m

答案: C

问题 56: 预制构件与现浇结构相邻部位 200mm 宽度范围内表面平整度允许偏差不超过()。



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A-2mm

B-1mm

C-3mm

D-5mm

答案: B

问题 57: 外墙板接缝处防水处理规定: 按批检验, 每个检验批至少抽查一处, 抽查部位应为相邻两层()块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域, 面积不得少于()。

选项: A-4.5m²

B-2.5m²

C-2.10m²

D-4.10m²

答案: D 问题 58: 外墙板接缝处防水处理规定: 每()外墙(含窗)应划分一个检验批, 不足时也应划分一个检验批。

选项: A-500m²





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-800m²

C-1000m²

D-1200m²

答案: C

问题 59: 钢筋灌浆套筒工艺流程中编号 1 代表的项目是()。

选项: A- 搅拌灌浆料

B- 清理注浆孔

C- 利用清水对注浆孔进行湿润

D- 发现出浆的孔及时进行封堵

答案: C

问题 60: 预制构件的吊装流程是()。

选项: A- 预制墙体→叠合梁→叠合板→楼梯→阳台→空调板

B- 预制墙体→叠合板→叠合梁→楼梯→阳台→空调板





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 叠合板→预制墙体→叠合梁→楼梯→阳台→空调板

D- 预制墙体→叠合板→叠合梁→阳台→楼梯→空调板

答案: A

问题 61: 下列吊装流程中, 属于外墙板吊装流程的是()。

选项: A- 选择吊装工具→挂钩、检查构件水平→吊运→→安装、就位→调整、固定→取钩→连接件安装

B- 测量放线→支撑搭设→挂钩、检查构件水平→吊运→安装、就位→调整→取钩

C- 支撑搭设→挂钩、检查构件水平→吊运→安装就位→调整取钩

D- 机具就位→构件进场→支座安装→构件吊装→调整找平→机具移位

答案: A

问题 62: 下列装配式建筑施工工艺流程, 正确的是()。

选项: A- 安装外墙板→墙板连接件安装、板缝处理→安装叠合梁→安装内墙板→柱、剪力墙钢筋绑扎→电梯井

道模板安装→柱、墙混凝土浇筑→墙柱模板拆除、楼板支撑搭设→叠合楼板安装→楼梯安装→楼板拼缝部位处理

→叠合层预埋施工→楼板混凝土浇筑





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B- 安装外墙板→墙板连接件安装、板缝处理→安装内墙板→安装叠合梁→柱、剪力墙钢筋绑扎→电梯井道模板安装→柱、墙混凝土浇筑→墙柱模板拆除、楼板支撑搭设→叠合楼板安装→楼梯安装→楼板拼缝部位处理→叠合层预埋施工→楼板混凝土浇筑

C- 安装外墙板→墙板连接件安装、板缝处理→安装叠合梁→安装内墙板→柱、剪力墙钢筋绑扎→电梯井道模板安装→柱、墙混凝土浇筑→墙柱模板拆除、楼板支撑搭设→楼梯安装→叠合楼板安装→楼板拼缝部位处理→叠合层预埋施工→楼板混凝土浇筑

D- 安装外墙板→墙板连接件安装、板缝处理→安装叠合梁→安装内墙板→电梯井道模板安装→柱、剪力墙钢筋绑扎→柱、墙混凝土浇筑→墙柱模板拆除、楼板支撑搭设→叠合楼板安装→楼梯安装→楼板拼缝部位处理→叠合层预埋施工→楼板混凝土浇筑

答案: A

问题 63: 预制构件现场布置原则, 说法错误的是()。

选项: A- 中小型构件靠近起重机械布置, 重型构件在中小型构件外侧

B- 构件尽可能布置在起重机半径范围内, 避免二次搬运

C- 构件布置地点与吊装就位的布置相配合, 尽量减少吊装时机械的变幅和移动

D- 构件叠层预制时, 应满足吊装顺序要求, 先吊装在构件在上, 后吊装的构件在下





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: A

问题 64: 预制主梁与预制柱节点处, 正确的钢筋绑扎顺序是()。

选项: A- 柱钢筋、纵向梁钢筋、横向梁灌浆钢筋、U 型筋, 箍筋分层插入放置

B-柱钢筋、 U 型筋, 箍筋分层插入放置, 纵向梁钢筋、横向梁灌浆钢筋

C- 横向梁灌浆钢筋、柱钢筋、纵向梁钢筋、U 型筋, 箍筋分层插入放置

D- 柱钢筋、横向梁灌浆钢筋、纵向梁钢筋、U 型筋, 箍筋分层插入放置

答案: A

问题 65: 下列选项中预制叠合楼板的安装和节点处理流程, 正确的是()。

选项: A- 楼板管线排布深化设计→叠合板安装准备→弹控制线→楼板支撑体系施工→叠合板起吊就位→校正→机电专业安装→叠合层钢筋安装→叠合层混凝土浇筑

B- 弹控制线→楼板管线排布深化设计→叠合板安装准备→楼板支撑体系施工→叠合板起吊就位→校正→机电专业安装→叠合层钢筋安装→叠合层混凝土浇筑

C- 楼板管线排布深化设计→叠合板安装准备→弹控制线→楼板支撑体系施工→叠合板起吊就位→校正→叠合层钢筋安装→机电专业安装→叠合层混凝土浇筑





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 叠合板安装准备→弹控制线→楼板支撑体系施工→叠合板起吊就位→校正→楼板管线排布深化→设计→机电专业安装→叠合层钢筋安装→叠合层混凝土浇筑

答案: A

问题 66: 夹芯保温外墙板后浇混凝土连接节点区域的钢筋连接施工时, 不得采用()。

选项: A- 绑扎连接

B- 灌浆套筒连接

C- 焊接连接

D- 套筒挤压连接

答案: C

问题 67: 遇到雨、雪雾天气, 风力大于()级时, 应停止吊装作业。

选项: A-4

B-5

C-6

D-7





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: B

问题 68: 吊机吊装区域内, 非作业人员严禁进入; 吊运构件时, 构件下方严禁站人, 应待预制构件降落至离地面()以内方准作业人员靠近, 就位固定后方可脱钩。

选项: A-800mm

B-1000mm

C-1200mm

D-1500mm

答案: B

问题 69: 预制构件起吊后, 应将预制构件提升()左右后, 停稳构件, 检查钢丝绳、吊具和预制构件状态。

选项: A-300mm

B-400mm

C-500mm

D-250mm

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 70: 预制剪力墙安装规定中, 说法错误的是()。

- 选项: A- 与现浇部分连接的墙板宜先行吊装, 其它宜按内墙先行吊装的原则进行
- B- 墙板以轴线和轮廓线为控制线, 外墙应以轴线和外轮廓线双控制
- C- 叠合墙板安装就位后进行拼缝处附加钢筋安装, 附加钢筋应与现浇段钢筋网交叉点全部绑扎牢固
- D- 采用灌浆套筒连接、浆锚搭接连接的墙板需要分仓灌浆时, 应采用座浆料进行分仓

答案: A

问题 71: 竖向预制构件安装采用临时支撑时, 预制构件的临时支撑不应小于()道。

- 选项: A-2
- B-3
- C-4
- D-5

答案: A

问题 72: 构件灌浆过程中, 关于灌浆分仓的控制要求错误的是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 采用电动灌浆泵灌浆时, 一般单仓长度不超过 1m。在经过实体灌浆试验确定可行后可延长, 但不宜超过 3m

B- 采用手动灌浆枪灌浆时, 单仓长度不宜超过 0.5m

C- 分仓隔墙宽度应不小于 2cm, 为防止遮挡套筒孔口, 距离连接钢筋外缘应不小于 4cm

D- 分仓时两侧须内衬模板 (通常为便于抽出的 PVC 管), 将拌好的封堵料填塞充满模板, 保证与上下构件表面结合密实

答案: B

问题 73: 特殊情况下, 两台起重机同时起吊一构件时, 要采取安全防护措施。且每台起重机均不得超负荷, 单台允许最大起吊载荷规定为该机额定起重重量的()。

选项: A-75%

B-80%

C-85%

D-90%

答案: C





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 74: 构件吊装过程中, 座浆料施工应符合相关规定, 下列说法错误的是()。

选项: A- 灌浆操作全过程应有专职检验人员负责现场监督并及时形成施工检查记录

B- 灌浆施工时, 环境温度应符合灌浆料产品使用说明书的要求;环境温度低于 50C 时不宜施工, 低于 0OC 时不得施工;当环境温度高于 300C 时, , 应采取降低灌浆料拌合物温度的措施

C-灌浆料宜在加水后 50min 内用完

D- 散落的灌浆料拌合物不得二次利用;剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用

答案: C

问题 75: 采用钢筋套筒连接时, 对于灌浆料的要求, 说法错误的是()。

选项: A- 同配方料、同批号原材料的产品应以 50t 为一检验批, 不足 50t 也应作为一检验批, 取样应具有代表性

B- 可从多个部位取等量样品, 样品总量不小于 30kg ;有一项指标不符合要求, 应从同一批次产品中重新取样, 对不符合项加倍复试。复试合格判定为合格品, 复试不合格则判定为不合格品

C-检验项目: 流动度试验、 抗压强度试验、 竖向膨胀率试验

D- 每工作班制作 1 组, 每层不少于 3 组试件, 试件规格为 50×50×160mm , 标准养护 28d 后抗压强度





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: D

问题 76: 塔式起重机安装及塔式起重机提升时, 塔式起重机最大安装高度处的风速不应大于()。

选项: A-10m/s

B-13m/s

C-15m/s D-18m/s

答案: B

问题 77: 下列哪项不是制定起重机的起重方案应该考虑的内容()。

选项: A- 起重机的最大起幅和起重量

B-起重机的最小起幅和起重量

C- 起重机的参数, 安全系数选择

D- 起重机的附墙设计

答案: D

问题 78: 装配式木结构子分部工程质量验收, 检验批一般项目检查结果应有大于()的检查点合格, 且最大偏差不大于允许偏差值的()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A-75%、 1.2 倍

B-80%、 1.5 倍

C-85%、 1.5 倍

D-80%、 1.2 倍

答案: D

问题 79: 梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能测试, 下列说法中错误的是()。

选项: A- 混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验, 不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验

B-对于大型构件及有可靠应用经验的构件, 不需要进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验

C- 对使用数量较少的构件, 可不需要进行结构性能检验

D- 对多个工程共同使用的同类构件, 结构性能检验可共同委托, 检验结果对多个工程共同有效

答案: B

问题 80: 装配式建筑运维管理的主要内容不包括()。

选项: A- 空间管理





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-人员管理

C- 资产管理

D- 公共安全管理

答案: B

问题 81: 采用钢筋套筒灌浆连接施工时, 连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过()。

选项: A-4mm

B-3mm

C-5mm

D-2mm

答案: B

问题 82: 预制构件的吊装流程是()。

选项: A- 预制墙体→叠合梁→叠合板→楼梯→阳台→空调板

B- 预制墙体→叠合板→叠合梁→楼梯→阳台→空调板





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 叠合板→预制墙体→叠合梁→楼梯→阳台→空调板

D- 预制墙体→叠合板→叠合梁→阳台→楼梯→空调板

答案: A

问题 83: 预制构件现场布置原则, 说法错误的是()。

选项: A- 中小型构件靠近起重机械布置, 重型构件在中小型构件外侧

B- 构件尽可能布置布置在起重机半径范围内, 避免二次搬运

C- 构件布置地点与吊装就位的布置相配合, 尽量减少吊装时机械的变幅和移动

D- 构件叠层预制时, 应满足吊装顺序要求, 先吊装在构件在上, 后吊装的构件在下

答案: A

问题 84: 预制构件起吊后, 应将预制构件提升()左右后, 停稳构件, 检查钢丝绳、吊具和预制构件状态。

选项: A-300mm

B-400mm

C-500mm





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D-250mm

答案: A

问题 85: 竖向预制构件安装采用临时支撑时, 预制构件的临时支撑不应小于()道。

选项: A-2

B-3

C-4

D-5

答案: A

问题 86: 装配式木结构子分部工程质量验收, 检验批一般项目检查结果应有大于()的检查点合格, 且最大偏差不大于允许偏差值的()。

选项: A-75%. 1.2 倍

B-80%.1.5 倍

C-85%.1.5 倍

D-80%.1.2 倍





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

答案: D

问题 87: 构件装配过程中, 正确的施工顺序是()。

选项: A- 先柱再板再梁

B- 先柱再梁再板

C- 先梁再柱再板

D- 先板再梁再柱

答案: B

问题 88: 吊装中,小型柱子宜采用的吊装方法是()。

选项: A- 滑行法

B- 双机抬吊

C- 两点抬吊

D- 旋转法

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 89: 采用钢筋套筒灌浆连接施工时, 连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过()。

选项: A-4mm

B-3mm

C-5mm

D-2mm

答案: B

问题 90: 构件吊装过程中, 座浆料施工应符合相关规定, 下列说法错误的是()。

选项: A- 灌浆操作全过程应有专职检验人员负责现场监督

B- 灌浆施工时, 环境温度应符合灌浆料产品使用说明书的要求

C- 灌浆料宜在加水后 50min 内用完

D- 散落的灌浆料拌合物不得二次利用;剩余的拌合物不得再次添加灌浆料.水后混合使用

答案: C

问题 91: 下列哪项不是制定起重机的起重方案应该考虑的内容()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 起重机的最大起幅和起重量

B-起重机的最小起幅和起重量

C- 起重机的参数, 安全系数选择

D- 起重机的附墙设计

答案: D

问题 92: 预制构件工厂安全管理第一责任人是()

选项: A- 单位法人

B-工厂总经理

C- 工厂厂长

D- 工厂技术经理

答案: C

问题 93: 夹芯保温外墙板后浇混凝土连接节点区域的钢筋连接施工时, 不得采用()。

选项: A- 绑扎连接





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-灌浆套筒连接

C-焊接连接

D- 套筒挤压连接

答案: C

问题 94: 遇到雨、雪、雾天气, 风力大于()级时, 应停止吊装作业。

选项: A-4

B-5

C-6

D-7

答案: B

问题 95: 装配式木结构胶合木构件平均含水率不应大于()。

选项: A-10%

B-5%





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-20%

D-15%

答案: D

问题 96: 梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能测试, 下列说法中错误的是()。

选项: A- 混凝土构件不允许出现一点裂缝

B- 对于大型构件及有可靠应用经验的构件, 不需要进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验

C- 对使用数量较少的构件, 需要每个都进行试验

D- 以上全错

答案: D

问题 97: 钢筋混凝土预制构件在制作过程中预先对内部钢筋进行张拉之后进行浇筑制造, 此构件被称为()。

选项: A- 先张构件

B- 后张构件

C- 预应力构件





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D- 非标准构件

答案: C

问题 98: 装配式建筑项目管理的主要内容不包括()。

选项: A- 合同管理

B- 员工仪容仪表管理

C- 信息管理 D- 安全管理

答案: B

问题 99: 装配式项目管理目标控制的核心因素是()。

选项: A- 参建人员

B- 资金落实

C- 材料设备

D- 施工工艺

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 100: ()不是构件的编码原则。

选项: A- 复杂性

B-唯一性

C-简易性

D- 完整性

答案: A

问题 101: 预制梁安装前, 应在梁端或梁底部弹出()。

选项: A- 标高控制线

B- 梁边线

C- 梁标高线

D- 梁中心线

答案: D

问题 102: 预制柱吊装时, 不需要测放的控制线是()。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

选项: A- 轴线

B- 标高线

C- 安装控制线

D- 边线

答案: C

问题 103: 装配式构件灌浆环境温度不应低于()

选项: A-5 摄氏度

B-10 摄氏度

C--5 摄氏度

D--10 摄氏度

答案: A

问题 104: 竖向预制构件支撑安装流程, 正确的是()。

选项: A- 构件就位→支撑安装→构件调整→位置检测→支撑锁紧→精度复核





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B- 构件就位→构件调整→支撑安装→位置检测→支撑锁紧→精度复核

C- 构件就位→支撑安装→位置检测→构件调整→支撑锁紧→精度复核

D- 构件就位→支撑安装→构件调整→位置检测→精度复核→支撑锁紧

答案: A

问题 105: 预制构件现场布置原则, 说法错误的是()。

选项: A- 构件放在吊车不便于起吊的位置

B- 构件尽可能布置布置在起重机半径范围内, 避免二次搬运

C- 构件布置地点与吊装就位的布置相配合, 尽量减少吊装时机械的变幅和移动

D- 构件叠层预制时, 应满足吊装顺序要求, 先吊装在构件在上, 后吊装的构件在下

答案: A

问题 106: 构件进场放置方式叠放时, 构件之间要有()。

选项: A- 垫木

B- 支撑





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C- 靠架

D- 撑脚

答案: A

问题 107: 构件生产好之后至少要洒水养护()天。

选项: A-7

B-14

C-28

D-35

答案: B

问题 108: 灌浆的浆料制好应该在()内使用。

选项: A-15min

B-20min

C-25min





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D-30min

答案: D 问题 109: 关于灌浆操作工艺要求中说法错误的是()。

选项: A- 用灌浆泵 (枪)从接头上方的灌浆孔处向套筒内压力灌浆

B-特别注意正常灌浆浆料要在自加水搅拌开始 20~30 分钟内灌完, 以尽量保留一定的操作应急时间

C-同一仓只能在一个灌浆孔灌浆, 不能同时选择两个以上孔灌浆

D- 同一仓应连续灌浆, 不得中途停顿。如果中途停顿, 再次灌浆时, 应保证已灌入的浆料有足够的流动性后, 还需要将已经封堵的出浆孔打开, 待灌浆料再次流出后逐个封堵出浆孔

答案: A

问题 110: 世界上最早的装配式建筑形式是()。

选项: A- 木结构装配式

B- 钢结构装配式

C- 钢筋混凝土装配式

D- 轻钢龙骨装配式

答案: A





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

问题 111: 装配式构件是()得来。

选项: A- 构件厂预制

B- 现场浇筑 C- 劳务队伍制造

D- 建材市场统一购买

答案: A

问题 112: 装配式建筑技术是建筑业迈向()的标志性技术。

选项: A- 信息化

B- 产业化

C- 工业化

D- 智能化

答案: C

问题 113: 装配式建筑产业链中不包括()。

选项: A- 吊车生产商





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B- 吊装施工队

C- 构件厂

D- 施工单位

答案: A

问题 114: 装配式工程师从业活动中企业必须为其缴纳的保险不包括()。

选项: A- 工伤保险

B- 养老保险

C- 医疗保险

D- 人身意外伤害险

答案: D

问题 115:

下列关于诚实守信说法表述正确的是()。

选项: A- 诚实守信是从业人员个体道德的底线





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-诚实守信既是法律规范又是道德底线

C- 诚实守信是基本的法律准则

D- 诚实守信是一般的法律规范

答案: A

问题 116:

下列关于装配式从业人员职业道德说法错误的是()。

选项: A- 道德意识不是与生俱来的, 需要做规范性要求

B- 只有所有人都认为正确的专业道德理论, 才可以被认可

C-所有从业人员走上工作岗位之前都应接受专业道德教育

D- 法律标准是职业道德标准的底线, 任何职业道德都不能与法律抵触

答案: B

问题 117: 装配式建筑技术是一种()领域的新型建造技术。

选项: A- 道路铺设





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B-隧道挖掘

C- 房建施工

D- 商业综合体运营

答案: C

问题 118: 初级装配式工程师可以在装配式建筑项目中担任()。

选项: A- 灌浆工

B-吊装工

C-项目经理

D- 施工员

答案: C

问题 119: 装配式构件英文缩写是()

选项: A-BD

B-PC





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C-PB

D-PD

答案: B



扫二维码下载 **环球网校移动课堂 APP**

移动学习 职达未来